Kit complet pour Chaudière

Série NA553

Informations Produit - PI 101 - Date d'émission 03/2011

Description

Il existe dix configurations différentes du Kit complet pour Chaudière. Elles combinent 8 pièces nécessaires à l'installation d'un chauffe-eau, réunies dans un même coffret. La série NA553 vous permet d'éviter la recherche des pièces nécessaires et d'assembler ces dernières facilement.

Ce kit comprend:

- -1 Séparateur d'air Discal® Caleffi
- -1 Disconnecteur
- -1 Groupe de Remplissage AutoFill™
- -1 Clapet d'isolement pour Vase d'Expansion
- -2 Tubes laiton avec Raccords Filetés
- -1 Té laiton
- -1 Vase d'Expansion

Raccords à souder

Références	NA553259	NA553369	NA553669	NA553379	NA553679
Discal	551022A 3/4" à souder	551028A 1" à souder	551028A 1" à souder	551035A 1-1/4" à souder	551035A 1-1/4" à souder
Groupe AutoFill/ Disconnecteur	573009A 1/2" à souder	573009A 1/2" à souder	573009A 1/2" à souder	573009A 1/2" à souder	573009A 1/2" à souder
Clapet d'isolement	561402A	561402A	561402A	561402A	561402A
Cuve	2.2 gal	4.4 gal	7.6 gal	4.4 gal	7.6 gal
Tubes	3" Laiton	3" Laiton	3" Laiton	3" Laiton	3" Laiton
Té	Laiton NPT	Laiton NPT	Laiton NPT	Laiton NPT	Laiton NPT
Tarifs 2011	$ 491.00	$ 600.00	$ 697.00	$ 695.00	$ 793.00

Raccordements NPT

Références	NA553252	NA553362	NA553662	NA553372	NA553672
Discal	551003A 3/4" NPT	551006A 1" NPT	551006A 1" NPT	551007A 1-1/4"NPT	551007A 1-1/4"NPT
Groupe AutoFill/ Disconnecteur	573002A 1/2" NPT	573002A 1/2" NPT	573002A 1/2" NPT	573002A 1/2" NPT	573002A 1/2" NPT
Clapet d'isolement	561402A	561402A	561402A	561402A	561402A
Cuve	2.2 gal	4.4 gal	7.6 gal	4.4 gal	7.6 gal
Tubes	3" Laiton	3" Laiton	3" Laiton	3" Laiton	3" Laiton
Té	Laiton NPT	Laiton NPT	Laiton NPT	Laiton NPT	Laiton NPT
Tarifs 2011	$ 491.00	$ 600.00	$ 697.00	$ 695.00	$ 793.00

Caleffi North America, Inc. 3883 West Milwaukee Road / Milwaukee, WI 53208
Tel: 414.238.2360 / Fax: 414.238.2366 / www.caleffi.us © Copyright 2011 Caleffi